

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa istniejącej nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu

E T A P I

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45100000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01A	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01A	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym Nawierzchnia utwardzona - 30,00 m	km		0,03
			km	0,030	
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) Rozebranie istn. nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową z wywiezieniem materiału z rozbiórki rozebranie części istn. utwardzonej nawierzchni placu - 165,00 m2	m ²		165
			m ²	165,00	
3	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych Rozebranie istn. krawężników betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki obramowanie istniejącej nawierzchni placu - 30,00 m	m		40
			m	40,00	
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych Rozebranie istn. nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych wraz z podbudową z wywiezieniem materiału z rozbiórki istniejące płyty żelbetowe - 75,00 m2	m ²		75
			m ²	75,00	
SST CPV	02.00.00.00 45100000-8	II. ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
5	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku samochodami samowładowczymi (wykonawca odpowiada za wywóz gruntu znajdującego się na terenie inwestora)	m ³		50
			m ³	50,0	
SST CPV	04.00.00 45233000-9	IV. PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
6	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-VI Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2.5MPa, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		245
			m ²	245,00	
	04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
7	04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2.5MPa, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm Powierzchnia placu 245,00 m2	m ²		245
			m ²	245,00	
	04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego			
8	04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość w-wy 20 cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm Powierzchnia placu 245,00 m2	m ²		245
			m ²	245,00	
SST CPV	05.00.00 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-10.03.01a	Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych			
9	10.03.01a	Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych Wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z płyt ażurowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - płyty ażurowe zostaną dostarczone przez inwestora Powierzchnia placu = 245,00 m2	m ²		245
			m ²	245,00	

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	08.00.00.00 45233000-0	VIII. ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
10	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem - krawężnik stojący Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, ułożone na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem (beton C16/20) - 0,0575m3/mb - krawężnik stojący 50,00 m	m m	 50,00	50
SST CPV	10.00.00.00 45233000-9	IX. INNE ROBOTY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
		Regulacja kratek ściekowych			
11	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa kratki ściekowej ulicznej wraz z rozebraniem obramowania, oczyszczeniem i osadzeniem na nowym poziomie w zaprawie cementowej 1 szt.	szt. szt.	 1,00	1
		Plantowanie oraz oczyszczenie terenu zieleńca			
12	Kalkulacja własna	Plantowanie oraz oczyszczenie terenu ist. zieleńca znajdującego się przy ist. nawierzchni wraz z zasianiem trawy Powierzchnia ist. zieleńca - 70m2	m ² m2	 70,00	70

USŁUGI PROJEKTOWE
Mateusz Michalski
 ul. Pasieka 21d, 37-500 Jarosław
 NIP: 792-231-81-16, REGON: 523690451